Kit de batería DIY 16S

AE-E-BUILD-16S



Para almacenamiento LiFePO4 de baja tensión: elija una carcasa sin celdas o un kit con celdas compatibles para montaje profesional. La lista de componentes y los límites eléctricos se acuerdan en la oferta.

Ilustración de diseño; componentes y datos finales según configuración.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Configuración propuesta

Formato de suministro	Carcasa sin celdas; opción con 16 celdas compatibles, requiere montaje.
Configuración de celdas	16S1P
Tensión nominal propuesta	51.2 V (16 × 3.2 V)
Opción con celdas / ensamblada	314 Ah
Energía nominal calculada con celdas de 314 Ah	16.0768 kWh (51.2 V × 314 Ah)
Selección del BMS	LiFePO4 16S; corriente y firmware según lista final
Carga / descarga continua	Confirmar según la configuración cotizada
Protección / ubicación	IP sin verificar; prever instalación interior seca
Ciclos / garantía	Confirmar según la configuración cotizada
Función del sistema	Almacenamiento CC; inversor externo para cargas CA
Energía de carcasa sin celdas	Sin almacenamiento hasta instalar celdas

Batería preensamblada de 16 kWh

AE-E-READY-16



Batería LiFePO4 preensamblada propuesta para autoconsumo y respaldo residencial con un inversor externo compatible. Las celdas se montan en la caja; la instalación y puesta en marcha dependen del proyecto.

Ilustración de diseño; componentes y datos finales según configuración.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Configuración propuesta

Formato de suministro	Celdas instaladas; sin inversor; requiere puesta en marcha.
Configuración de celdas	16S1P
Tensión nominal propuesta	51.2 V (16 × 3.2 V)
Opción con celdas / ensamblada	314 Ah
Energía nominal calculada con celdas de 314 Ah	16.0768 kWh (51.2 V × 314 Ah)
Selección del BMS	LiFePO4 16S; corriente y firmware según lista final
Carga / descarga continua	Confirmar según la configuración cotizada
Protección / ubicación	IP sin verificar; prever instalación interior seca
Ciclos / garantía	Confirmar según la configuración cotizada
Función del sistema	Almacenamiento CC; inversor externo para cargas CA