Комплект для сборки АКБ 16S

AE-E-BUILD-16S



Для низковольтного накопителя LiFePO4: корпус без ячеек либо комплект с подобранными ячейками для профессиональной сборки. Состав и электрические пределы согласуются в предложении.

Иллюстрация проекта; состав и параметры уточняются по комплектации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Проектная комплектация

Формат поставки	Корпус без ячеек; вариант с 16 совместимыми ячейками требует сборки.
Соединение ячеек	16S1P
Проектное напряжение	51.2 V (16 × 3.2 V)
Вариант с ячейками / в сборе	314 Ah
Расчётная энергия с ячейками 314 А·ч	16.0768 kWh (51.2 V × 314 Ah)
Выбор BMS	LiFePO4 16S; ток и прошивка по итоговой спецификации
Непрерывный ток заряда / разряда	Уточняется для согласованной комплектации
Степень защиты / размещение	IP не подтверждён; планировать сухое помещение
Ресурс / гарантия	Уточняется для согласованной комплектации
Назначение	Накопитель DC; для нагрузок AC требуется внешний инвертор
Энергия корпуса без ячеек	Без ячеек энергия не запасается

Предварительно собранная АКБ 16 кВт·ч

AE-E-READY-16



Проектная предварительно собранная АКБ LiFePO4 для домашней солнечной системы и резерва с совместимым внешним инвертором. Ячейки установлены в корпусе; монтаж и настройка определяются проектом.

Иллюстрация проекта; состав и параметры уточняются по комплектации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Проектная комплектация

Формат поставки	Ячейки установлены; инвертор не входит; требуется настройка.
Соединение ячеек	16S1P
Проектное напряжение	51.2 V (16 × 3.2 V)
Вариант с ячейками / в сборе	314 Ah
Расчётная энергия с ячейками 314 А·ч	16.0768 kWh (51.2 V × 314 Ah)
Выбор BMS	LiFePO4 16S; ток и прошивка по итоговой спецификации
Непрерывный ток заряда / разряда	Уточняется для согласованной комплектации
Степень защиты / размещение	IP не подтверждён; планировать сухое помещение
Ресурс / гарантия	Уточняется для согласованной комплектации
Назначение	Накопитель DC; для нагрузок AC требуется внешний инвертор